

**СтройПрофиль.PRO**

Загородный дом с умом

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, д. 15, кор. 2

Тел: +7 (812) 331-46-08

email: info@stroyprofilspb.ru

stroyprofil.pro

Смета № 2026 от 02.03.2018 г.Техническое задание:Расстояние, км.: 50

Монтаж сайдинга Nordside бревно + утепление 50 мм + отделка цоколя в 1 панель

Клиент: **Сергей Петрович**Составил: **Шмитов Андрей**Тел: **+7(911)123-25-98**Тел: **+7(911)106-97-27**Email: **sasha_123_1988@mail.ru**Email: **shmitov.spspb@gmail.com**Адрес объекта: **ЛО, Токсово**Срок выполнения, дней: **от 20****Материалы для выполнения фасадных работ**

| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена | Скидка | Сумма |
|---|-----|--------|-----------|------------------|--------------------|
| Ондулис Smart A 100 | шт. | 2 | 1600 руб. | 96 руб. | 3104 руб. |
| Роквул Лайт Баттс Скандик 50 | шт. | 15 | 524 руб. | 236 руб. | 7624 руб. |
| Рейка 20*40*3000 мм | шт. | 141 | 45 руб. | 190 руб. | 6155 руб. |
| Брусok 50*50*6000 мм | шт. | 49 | 160 руб. | 235 руб. | 7605 руб. |
| Доска 50*100*6000 мм | шт. | 6 | 300 руб. | 0 руб. | 1800 руб. |
| Доска 25*100*6000 мм (Цоколь в 1 панель) | шт. | 10 | 150 руб. | 44 руб. | 1416 руб. |
| Цокольная панель Nordside северный камень Терракот. | шт. | 36 | 559 руб. | 604 руб. | 19520 руб. |
| Стартовый профиль цокольный | шт. | 15 | 145 руб. | 65 руб. | 2110 руб. |
| J — профиль цокольный мм Nordside коричневый | шт. | 12 | 356 руб. | 128 руб. | 4144 руб. |
| Сайдинг Nordside Лапландия бревно корица | шт. | 136 | 167 руб. | 683 руб. | 22087 руб. |
| Стартовая планка 3050 мм Nordside | шт. | 13 | 130 руб. | 51 руб. | 1639 руб. |
| H - профиль Nordside коричневый | шт. | 6 | 394 руб. | 71 руб. | 2293 руб. |
| Угол наружный Nordside коричневый | шт. | 4 | 464 руб. | 56 руб. | 1800 руб. |
| Угол внутренних Nordside коричневый | шт. | 2 | 408 руб. | 24 руб. | 792 руб. |
| Софит с перфорацией Nordside коричневый | шт. | 21 | 390 руб. | 246 руб. | 7944 руб. |
| J — профиль мм Nordside коричневый | шт. | 15 | 170 руб. | 77 руб. | 2474 руб. |
| J — фаска мм Nordside коричневый | шт. | 15 | 443 руб. | 199 руб. | 6446 руб. |
| Рейка финишная мм Nordside коричневый | шт. | 30 | 161 руб. | 145 руб. | 4685 руб. |
| Околооконный металл 1250 мм 8017 коричневый | шт. | 15 | 360 руб. | 162 руб. | 5238 руб. |
| Околооконный металл 2000 мм 8017 коричневый | шт. | 19 | 600 руб. | 342 руб. | 11058 руб. |
| Отливы 2000 мм (металл) RAL 8017 цоколь | шт. | 16 | 187 руб. | 90 руб. | 2902 руб. |
| Отливы 1250 мм (металл) RAL 8017 окна | шт. | 3 | 225 руб. | 20 руб. | 655 руб. |
| Отливы 2000 мм (металл) RAL 8017 окна | шт. | 5 | 360 руб. | 0 руб. | 1800 руб. |
| Антисептик Неомид 5 литр | шт. | 1 | 1300 руб. | 0 руб. | 1300 руб. |
| Метизная группа №2 (цинк) | шт. | 1 | 3500 руб. | 0 руб. | 3500 руб. |
| Итого: | | | | 3764 руб. | 130091 руб. |

Фасадные работы

| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена | Скидка | Сумма |
|--|------|--------|----------|----------|------------|
| Монтаж винилового сайдинга (корабельная доска) | м2 | 85,9 | 177,00р. | 456 руб. | 14748 руб. |
| Монтаж Цокольных панелей | м.п. | 29,2 | 250,00р. | 219 руб. | 7081 руб. |
| Установка наружных углов сайдинга | м.п. | 9,6 | 150,00р. | 43 руб. | 1397 руб. |
| Установка внутренних углов сайдинга | м.п. | 4,8 | 150,00р. | 22 руб. | 698 руб. |
| Монтаж оконных и дверных откосов | м.п. | 43,9 | 150,00р. | 198 руб. | 6387 руб. |
| Установка каркаса стены | м2 | 6,8 | 100,00р. | 20 руб. | 660 руб. |
| Отделка карнизных свесов софитами | м.п. | 47,1 | 330,00р. | 466 руб. | 15077 руб. |
| Монтаж деревянной обрешётки по д. | м2 | 85,9 | 150,00р. | 387 руб. | 12498 руб. |
| Монтаж контробрешётки (брус 50x50 мм) по д. | м2 | 85,9 | 100,00р. | 258 руб. | 8332 руб. |
| Монтаж утеплителя 50 мм | м2 | 85,9 | 50,00р. | 129 руб. | 4166 руб. |
| Монтаж гидро-ветрозащитной плёнки | м2 | 85,9 | 60,00р. | 155 руб. | 4999 руб. |
| Установка отливов на цоколь | м.п. | 29,2 | 150,00р. | 131 руб. | 4249 руб. |

| | | | | | |
|--|-------|------|------------|------------------|-------------------|
| Установка отливов на окна | м.п. | 15,6 | 180,00р. | 84 руб. | 2724 руб. |
| Обработка антисептиком | м3 | 1,3 | 2 000,00р. | 78 руб. | 2522 руб. |
| Установка лесов до 6 м | м.п. | 31,2 | 230 руб. | 502 руб. | 6674 руб. |
| Амортизация инструментов и расходные материалы | комп. | 1 | 1947 руб. | 0 руб. | 1947 руб. |
| Итого: | | | | 3148 руб. | 94159 руб. |

| Организационные работы | | | | | |
|--------------------------------------|-------|--------|-----------|------------------|--------------------|
| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена | Скидка | Сумма |
| Доставка материала | комп. | 1 | 4950 руб. | 0 руб. | 4950 руб. |
| Доставка/забор лесов | комп. | 1 | 2950 руб. | 0 руб. | 2950 руб. |
| Транспортные расходы (с проживанием) | комп. | 1 | 3780 руб. | 0 руб. | 3780 руб. |
| Замер | км | 50 | 10 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
| Итого: | | | | 0 руб. | 11680 руб. |
| Общая сумма: | | | | 6911 руб. | 235930 руб. |

Выезд специалиста 1 км от Дворцовой площади 10 руб. (до 50 км выезд **БЕСПЛАТНО**). Оплата выезда специалиста на замер производится по факту выполнения замера.

Стандартные этапы оплаты:

- 1 этап.** 100% стоимости материалов и организационных работ по факту подписания договора.
- 2 этап.** 20% стоимости работ в течение трех календарных дней по факту начала выполнения работ.
- 3 этап.** 80% стоимости работ в течение трех календарных дней по факту подписания Акта приема-сдачи.