



ООО «СтройПрофильСПб»

тел: (911)331-10-39 email: stroyprofilspb@gmail.com

196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская д.61 корп.1

stroyprofil.pro

Приложение №1 к договору №1902/2023-01 от «15» июня 2023 г.

Кровельные материалы	Ед.	Кол-во	Цена	Скидка	Сумма
Брус 50*50 3м ест.вл. (контр.обр)	шт	84	117р.	295 руб.	9 533 руб.
Брус 45*45 3м сух.строг.	шт	184	192р.	1 060 руб.	34 268 руб.
ПЛИТА БЕЛТЕРМО TOP, шип-паз 25 мм 2490x590x25мм S-1.47м ² /лист	шт	100	895р.	2 685 руб.	86 815 руб.
Универсальная диффузионная мембрана DELTA NEO VENT PLUS 75м2	шт	4	15 450р.	1 854 руб.	59 946 руб.
Лента монтажная двухсторон. DELTA-MULTI-BAND M 60 25м	шт	10	2 350р.	705 руб.	22 795 руб.
Лента монтажная односторон. DELTA-INSIDE-BAND 60мм 25м	шт	4	1 970р.	236 руб.	7 644 руб.
Уплотнительная лента для контробрезетки DELTA-SCHAUM-BAND SB 50	шт	9	1 300р.	351 руб.	11 349 руб.
Gerard Композитная черепица серия Diamant цвет CHESTNUT	шт	295	1 081р.	9 567 руб.	309 328 руб.
Gerard Планка фронтовая Diamant CHESTNUT левая/правая 1.195м	шт	38	3 833р.	4 370 руб.	141 284 руб.
Gerard Планка фронтовая цвет CHESTNUT 1.9 м	шт	28	2 713р.	2 279 руб.	73 685 руб.
Gerard Планка карнизная цвет CHESTNUT 1.9 м	шт	12	2 416р.	870 руб.	28 122 руб.
Gerard Конек полукруглый 205 цвет CHESTNUT 0.405 м	шт	44	983р.	1 298 руб.	41 954 руб.
Gerard Торцевой конек 205 цвет CHESTNUT 0.400 м	шт	4	5 500р.	660 руб.	21 340 руб.
Gerard Ендова цвет CHESTNUT 1.9 м	шт	14	2 350р.	987 руб.	31 913 руб.
Gerard Планка примыкания к стене цвет CHESTNUT 1.9 м	шт	9	2 319р.	626 руб.	20 245 руб.
Gerard Ремонтный набор	шт	5	1 950р.	293 руб.	9 458 руб.
Gerard Гвозди	кг	5	7 460р.	1 119 руб.	36 181 руб.
Лента карнизная вентиляционная коричневая	шт	8	560р.	134 руб.	4 346 руб.
Антисептик Неомид 430 1л Концентрат	шт	2	1 280р.	77 руб.	2 483 руб.
Тент 8*10 120гр/м	комп.	2	3 800р.	228 руб.	7 372 руб.
Герметик кровельный	шт	4	780р.	94 руб.	3 026 руб.
Метизная группа	комп.	1	13 500р.	0 руб.	13 500 руб.
Итого:				29786 руб.	976588 руб.

Кровельные работы	Ед.	Кол-во	Цена	Скидка	Сумма
Демонтаж кровельного покрытия до стропильной системы	м2	132	342р.	1 354 руб.	43 790 руб.
Монтаж плитного материала (Белтермо)	м2	132	220р.	871 руб.	28 169 руб.
Монтаж подкровельной мембраны с проклейкой швов	м2	132	158р.	626 руб.	20 230 руб.
Монтаж контробрезетки вдоль стропил с уплотнительной лентой	м2	132	258р.	1 022 руб.	33 034 руб.
Монтаж шаговой обрешетки	м2	132	326р.	1 291 руб.	41 741 руб.
Монтаж композитной черепицы	м2	132	820р.	3 247 руб.	104 993 руб.
Монтаж торцевых планок	м.п.	39,6	360р.	428 руб.	13 828 руб.
Монтаж карнизной планки	м.п.	20,8	307р.	192 руб.	6 194 руб.
Установка карнизной вентиляционной ленты	м.п.	20,8	181р.	113 руб.	3 652 руб.
Монтаж полукруглой коньковой планки	м.п.	18,8	480р.	271 руб.	8 753 руб.
Монтаж пристенной планки	м.п.	10,6	318р.	101 руб.	3 270 руб.
Устройство нижней ендовы + накладки	м.п.	22	753р.	497 руб.	16 069 руб.
Монтаж примыкания печной трубы	комп.	1	4 600р.	138 руб.	4 462 руб.
Монтаж лесов (высотой до 12ти метров)	м.п.	18,4	905р.	500 руб.	16 152 руб.
Монтаж лесов (высотой до 8ми метров)	м.п.	18,4	375р.	207 руб.	6 693 руб.
Антисептирование пиломатериалов (брус 50*50 ест.вл.)	м3	0,63	2 915р.	55 руб.	1 781 руб.
Погрузо-разгрузочные работы	комп.	132	80р.	317 руб.	10 243 руб.

Накладные расходы (+ аренда гибочного инструмента)	комп.	1		750 руб.	24 250 руб.
Итого:				11979 руб.	387305 руб.

Организационные работы	Ед.	Кол-во	Цена	Скидка	Сумма
Доставка материалов (композитная черепица)	комп.	1	8000 руб.	0 руб.	8 000 руб.
Доставка материала (+ дерево, белтермо)	маш.	1	9500 руб.	0 руб.	9 500 руб.
Доставка/ забор лесов	комп.	2	6000 руб.	0 руб.	12 000 руб.
Транспортные расходы (бригада)	шт	45	600 руб.	0 руб.	27 000 руб.
Транспортные расходы (прораба)	шт	12	600 руб.	0 руб.	7 200 руб.
Итого:				0 руб.	63700 руб.
Общая сумма:				41765 руб.	1427593 руб.
В том числе НДС:					Без НДС

Особые условия по работам:

Составил: Перминов А.В.

Заказчик: Пупкин В.П.



ООО «СтройПрофильСПб»
Генеральный директор:
Перминов В.В.



22.06.2023