



ООО «СтройПрофильСПб»

тел: (911)331-10-39 email: stroyprofilspb@gmail.com

196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская д.61 корп.1

stroyprofil.pro

Приложение №1 к договору №1901/2023-01 от «15» июня 2023 г.

Кровельные материалы	Ед.	Кол-во	Цена	Скидка	Сумма
Брус 50*50*3м ест.вл. контробрезетка	шт	124	116р.	432 руб.	13 952 руб.
Доска 20*96*6м шаг.обр	шт	148	339р.	1 505 руб.	48 667 руб.
Плита OSB-3 12x1250x2500 мм Kronospan	шт	73	540р.	1 183 руб.	38 237 руб.
Подкладочный ковер ANDEREP NEXT SELF 25м2	шт	10	7 000р.	2 100 руб.	67 900 руб.
МАСТИКА «ФИКСЕР», 12 КГ	шт	2	6 218р.	373 руб.	12 063 руб.
Универсальная диффузионная мембрана DELTA NEO VENT PLUS 75м2	шт	4	15 450р.	1 854 руб.	59 946 руб.
Лента монтажная двухсторон. DELTA-MULTI-BAND M 60 25м		8	1 900р.	456 руб.	14 744 руб.
Лента монтажная односторон. DELTA-INSIDE-BAND 60мм 25м	шт	2	2 350р.	141 руб.	4 559 руб.
Уплотнительная лента для контробрезетки 30м	шт	12	700р.	252 руб.	8 148 руб.
Кликфальц 0,5 Satin Matt RAL 7024 мокрый асфальт	м2	295	861р.	7 620 руб.	246 375 руб.
Упаковка Кликфальц	шт	1	5 000р.	150 руб.	4 850 руб.
Планка конька плоского 150x40x150 0,5 Satin Matt RAL 7024 мокрый асфальт	шт	21	2 392р.	1 507 руб.	48 725 руб.
Вентилируемый прогон опорный фальц 0,45 PE RAL 7024 мокрый асфальт	шт	152	173р.	789 руб.	25 507 руб.
Планка торцевая кровельная фальц 65x97 0,5 Satin Matt RAL 7024 мокрый	шт	21	1 456р.	917 руб.	29 659 руб.
Планка капельник 100x55 0,5 Satin Matt RAL 7024 мокрый асфальт (2м)	шт	30	1 056р.	950 руб.	30 730 руб.
Планка капельника 7024 мокрый асфальт (2м)	шт	30	735р.	662 руб.	21 389 руб.
Ендова 300*300 0,5 Satin Matt RAL 7024 мокрый асфальт (2м)	шт	12	3 561р.	1 282 руб.	41 450 руб.
Пристенная планка 250*150 0,5 Satin Matt RAL 7024 (2м)	шт	8	2 710р.	650 руб.	21 030 руб.
Саморез ПШ 4,2x25 RAL 7024 (500)	шт	2000	2р.	120 руб.	3 880 руб.
Саморез кровельный Daxmer 4,8x29 RAL 7024 (250) сверло №1	шт	750	5р.	113 руб.	3 638 руб.
Корректор для ремонта царапин RAL 7024 мокрый асфальт	шт	1	562р.	17 руб.	545 руб.
Лента карнизная вентиляционная коричневая	шт	8	560р.	134 руб.	4 346 руб.
Крюк длинный полоса Grand Line 125 мм RAL 7024 мокрый асфальт	шт	88	412р.	1 088 руб.	35 168 руб.
Антисептик Неомид 430 5л Концентрат	шт	5	5 800р.	0 руб.	29 000 руб.
Метизная группа	комп.	1	9 000р.	0 руб.	9 000 руб.
Итого:				24294 руб.	823507 руб.

Кровельные работы	Ед.	Кол-во	Цена	Скидка	Сумма
Монтаж гидроизоляционной мембраны	м2	206	127р.	785 руб.	25 377 руб.
Монтаж контробрезетки вдоль стропил с уплотнительной лентой	м2	206	197р.	1 217 руб.	39 365 руб.
Монтаж обрешетки шаговой	м2	206	248р.	1 533 руб.	49 555 руб.
Монтаж OSBi	м2	206	149р.	921 руб.	29 773 руб.
Монтаж подкладочного ковра	м2	206	130р.	803 руб.	25 977 руб.
Монтаж фальцевой кровли (кликфальц)	м2	206	495р.	3 059 руб.	98 911 руб.
Монтаж карнизной планки под кликфальц	м.п.	39,9	242р.	290 руб.	9 366 руб.
Монтаж фронтонной планки под кликфальц	м.п.	37,8	286р.	324 руб.	10 486 руб.
Монтаж конька кликфальц	м.п.	36,4	286р.	312 руб.	10 098 руб.
Устройство ендовы под кликфальц	м.п.	19,4	468р.	272 руб.	8 807 руб.
Монтаж пристенной планки	м.п.	13,9	298р.	124 руб.	4 018 руб.
Монтаж ветниляционной карнизной ленты	м.п.	39,9	160р.	192 руб.	6 192 руб.
Монтаж крюков длинные (подкровельные)	м.п.	39,9	539р.	645 руб.	20 861 руб.
Монтаж лесов (высотой до 6ти метров)	м.п.	18,4	462р.	255 руб.	8 246 руб.

Монтаж лесов (высотой до 4-х метров)	м.п.	27	375р.	304 руб.	9 821 руб.
Антисептирование пиломатериалов	м3	9,24	2 915р.	0 руб.	26 935 руб.
Погрузо-разгрузочные работы	комп.	206	60р.	0 руб.	12 360 руб.
Накладные расходы	комп.	1	9 500р.	0 руб.	9 500 руб.
Итого:				11037 руб.	405648 руб.

Организационные работы	Ед.	Кол-во	Цена	Скидка	Сумма
Доставка материалов (металл)	комп.	1	15000 руб.	0 руб.	15 000 руб.
Доставка материала (дерево + OSB)	маш.	1	20000 руб.	0 руб.	20 000 руб.
Доставка строительных лесов / забор лесов	комп.	2	4000 руб.	0 руб.	8 000 руб.
Транспортные расходы (прораба)	комп.	8	750 руб.	0 руб.	6 000 руб.
Итого:				0 руб.	49000 руб.
Общая сумма:				35331 руб.	1278155 руб.
В том числе НДС:					Без НДС

Особые условия по работам:

Составил: Перминов А.В.

Заказчик: Пупкин В.П.

ООО «СтройПрофильСПб»
Генеральный директор:
Перминов В.В.



22.06.2023