



ООО «СтройПрофильСПб»

тел: (911)331-10-39 email: stroyprofilspb@gmail.com

196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская д.61 корп.1

stroyprofil.pro

Приложение №1 к договору №1905/2023-01 от «15» июня 2023 г.

Кровельные материалы	Ед.	Кол-во	Цена	Скидка	Сумма
Брусек сухой строганный 45x45x3000 мм (конструкционная)	шт	534	168р.	2 691 руб.	87 021 руб.
ДИФфуЗИОННАЯ МЕМБРАНА DELTA-NEO VENT (ДЕЛЬТА НЕО ВЕНТ)	шт	5	11 100р.	1 665 руб.	53 835 руб.
Скотч DELTA-MULTI-BAND M 60 (ДЕЛЬТА МУЛЬТИБАНД М60)	шт	10	1 900р.	570 руб.	18 430 руб.
Лента уплотнительная под контробрешетку Grand Line X-Band 50x30x3	шт	20	670р.	402 руб.	12 998 руб.
Утеплитель РОКВУЛ ЛАЙТ БАТТС ЭКСТРА 100	шт	5	1 150р.	173 руб.	5 578 руб.
BRAAS АЭРОЭЛЕМЕНТ СВЕСА KLOBER (13116CH)	шт	36	265р.	286 руб.	9 254 руб.
BRAAS ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА СВЕСА	шт	8	449р.	108 руб.	3 484 руб.
BRAAS крепление коньковой/хребтовой обрешетки KLOEBER	шт	52	119р.	186 руб.	6 002 руб.
BRAAS АЭРОЭЛЕМЕНТ КОНЬКА AFE	шт	31	1 215р.	1 130 руб.	36 535 руб.
BRAAS СКОБА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЕНДОВЫ	шт	108	24р.	78 руб.	2 514 руб.
BRAAS ТАУНУС РЯДОВАЯ ЧЕРЕПИЦА Антик темно коричневый	м2	270	1 099р.	8 902 руб.	287 828 руб.
BRAAS ТАУНУС КОНЬКОВАЯ ЧЕРЕПИЦА Антик темно коричневый	шт	80	386р.	926 руб.	29 954 руб.
BRAAS ЗАЖИМ КОНЬКОВОЙ ЧЕРЕПИЦЫ	шт	80	109р.	262 руб.	8 458 руб.
BRAAS таунус боковая цементно-песчаная универ. Антик темно кор.	шт	174	491р.	2 563 руб.	82 871 руб.
Карнизная планка 65x100x2000 мм RAL RAL 8017	шт	19	526р.	300 руб.	9 694 руб.
Планка капельник 30x85x2000 мм RAL 8017	шт	19	420р.	239 руб.	7 741 руб.
Ендова нижняя для натуральной черепицы 2000 мм RAL 8017	шт	15	1 652р.	743 руб.	24 037 руб.
BRAAS ЛЕНТА ДЛЯ ПРИМЫКАНИЙ АБРИС	шт	3	4 119р.	371 руб.	11 986 руб.
Комплект вентиляции сантехнического стояка для волновой черепицы	шт	2	14 539р.	872 руб.	28 206 руб.
ПЛАНКА ДЛЯ ПРИМЫКАНИЙ ВАКА	шт	5	1 144р.	172 руб.	5 548 руб.
Снегозадержатель трубчатый BORGE для натуральной черепицы 3м	шт	13	4 500р.	1 755 руб.	56 745 руб.
Метизная группа (оцинкованный крепеж)	комп	1	13 200р.	396 руб.	12 804 руб.
Итого:				24789 руб.	801523 руб.

Кровельные работы	Ед.	Кол-во	Цена	Скидка	Сумма
Демонтаж временного кровельного покрытия (без сохранения)	м2	260	127р.	991 руб.	32 029 руб.
Демонтаж сплошной обрешетки (без сохранения)	м2	260	105р.	819 руб.	26 481 руб.
Демонтаж контробрешетки и мембраны	м2	260	105р.	819 руб.	26 481 руб.
Монтаж контробрешетки по стропилам	м2	260	171р.	1 334 руб.	43 126 руб.
Монтаж кровельной мембраны с проклейкой швов	м2	260	120р.	936 руб.	30 264 руб.
Монтаж шаговой обрешетки под натуральную черепицу	м2	260	300р.	2 340 руб.	75 660 руб.
Монтаж аэроэлемента карнизного свеса	м.п	36	150р.	162 руб.	5 238 руб.
Монтаж вентиляционной сетки на вентзазор	м.п	36	150р.	162 руб.	5 238 руб.
Организация вент. конька (монтаж опор, бруска, аэроэлемента)	м.п	30	250р.	225 руб.	7 275 руб.
Монтаж карнизной планки	м.п	36	231р.	249 руб.	8 067 руб.
Монтаж черепицы Braas	м2	260	611р.	4 766 руб.	154 094 руб.
Монтаж торцевой черепицы	м.п	58	315р.	548 руб.	17 722 руб.
Монтаж коньковой черепицы	м.п	30	411р.	370 руб.	11 960 руб.
Монтаж примыкания кровли и бревна	м.п	11	350р.	116 руб.	3 735 руб.
Монтаж ендовы	м.п	27	512р.	415 руб.	13 409 руб.
Монтаж вентиляционных выходов	комп	2	3 100р.	186 руб.	6 014 руб.
Монтаж системы снегозадержания	м.п	36	615р.	664 руб.	21 476 руб.

Монтаж/демонтаж строительных лесов до 2 м.	м.п	10	220р.	66 руб.	2 134 руб.
Монтаж/демонтаж строительных лесов до 6 м.	м.п	54	462р.	748 руб.	24 200 руб.
Погрузо-разгрузочные работы	комп	1	5 000р.	150 руб.	4 850 руб.
Подъем черепицы на кровлю	комп	1	10 000р.	300 руб.	9 700 руб.
Накладные расходы	комп	1	12 000р.	360 руб.	11 640 руб.
Итого:				16726 руб.	540792 руб.

Организационные работы	Ед.	Кол-во	Цена	Скидка	Сумма
Доставка материала	комп	1	9000 руб.	0 руб.	9 000 руб.
Доставка/вывоз лесов	комп	1	14000 руб.	0 руб.	14 000 руб.
Доставка натуральной черепицы BRAAS с манипулятором	комп	1	13000 руб.	0 руб.	13 000 руб.
Транспортные расходы	комп	10	770 руб.	0 руб.	7 700 руб.
Итого:				0 руб.	43700 руб.
Общая сумма:				41515 руб.	1386015 руб.
В том числе НДС:					Без НДС

Особые условия по работам:

Составил: Перминов А.В.

Заказчик: Пупкин В.П.



ООО «СтройПрофильСПб»
Генеральный директор:
Перминов В.В.



22.06.2023