ООО «СтройПрофильСПб»
тел: (911)331-10-39 email: stroyprofilspb@gmail.com
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская д.61 корп.1
stroyprofil.pro

Приложение №1 к договору №1904/2023-01 от «15» июня 2023 г.

Кровельные материалы	Ед.	Кол-во	Цена	Скидка	Сумма
Брус 50*50*3м ест.вл. Контробрешетка	шт	67	118р.	237 руб.	7 669 руб.
Доска 20*96*6 м сух.строг	шт	79	339р.	803 руб.	25 978 руб.
ДИФФУЗИОННАЯ МЕМБРАНА ОНДУТИС PRO AM 130 75М2	шт	2	6 900р.	414 руб.	13 386 руб.
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА (СКОТЧ) ИЗОСПАН KL+	шт	7	1 125р.	236 руб.	7 639 руб.
ЛЕНТА ДЛЯ КОНТРОБРЕШЕТКИ TEGOBAND U 30 м.п.	шт	7	1 106р.	232 руб.	7 510 руб.
Профлист МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ МП-20х1100-R (ПЭ-01-8017-0,5)	м2	120,06	625р.	2 251 руб.	72 786 руб.
Упаковка профнастила	шт	1	2 200р.	66 руб.	2 134 руб.
Планка конька плоского 150х150х2000 (ПЭ-01-8017-0.5)	шт	6	990р.	178 руб.	5 762 руб.
Планка торцевая 95х120х2000 (ПЭ-01-8017-0.5)	шт	12	695р.	250 руб.	8 090 руб.
Планка капельник 79х55х2000 (ПЭ-01-8017-0.45)	шт	11	485р.	160 руб.	5 175 руб.
Планка карнизная 100х69х2000 (ПЭ-01-8017-0.5)	шт	11	595р.	196 руб.	6 349 руб.
Планка примыкания верхняя 250х147х2000 (ПЭ-01-8017-0.5)	шт	9	1 030р.	278 руб.	8 992 руб.
Саморез 4,8х35 RAL8017 (коричневый шоколад)	шт	1250	5р.	198 руб.	6 402 руб.
Саморез 4,8х70 RAL8017 (коричневый шоколад)	шт	400	8р.	94 руб.	3 050 руб.
Корректор для ремонта царапин	шт	1	562р.	17 руб.	545 руб.
Лента карнизная вентиляционная коричневая 5м	шт	4	560р.	67 руб.	2 173 руб.
Антисептик NEOMID 430 eco консервант, невымываемый 1л.	шт	2	1 300р.	78 руб.	2 522 руб.
Герметик кровельный	шт	1	958р.	29 руб.	929 руб.
Метизная группа	комп.	1	8 000р.	0 руб.	8 000 руб.
			Итого:	**5786 руб.**	**195089 руб.**

Кровельные работы	Ед.	Кол-во	Цена	Скидка	Сумма
Демонтаж кровельного пирога (шифер, рубероид)	м2	106	145р.	461 руб.	14 909 руб.
Монтаж подкровельной мембраны с проклейкой швов (кровля)	м2	106	151р.	480 руб.	15 526 руб.
Монтаж контробрешетки (брус 50*50) вдоль стропил + уп. Лента	м2	106	198р.	630 руб.	20 358 руб.
Монтаж обрешетки (шаговой)	м2	106	248р.	789 руб.	25 499 руб.
Монтаж профилированного листа	м2	106	215р.	684 руб.	22 106 руб.
Установка капельника	м.п.	19,6	230р.	135 руб.	4 373 руб.
Установка карнизной планки + вентиляционной ленты ПВХ	м.п.	19,6	288р.	169 руб.	5 475 руб.
Установка пристенной планки	м.п.	9,8	248р.	73 руб.	2 357 руб.
Монтаж примыкание печной трубы	шт	1	2 695р.	81 руб.	2 614 руб.
Установка фронтонной планки	м.п.	22	270р.	178 руб.	5 762 руб.
Устройство плоской коньковой планки	м.п.	9,8	292р.	86 руб.	2 776 руб.
Обработка антисептиком (естественной влажности)	м3	0,6	2 965р.	53 руб.	1 726 руб.
Демонтаж/Монтаж лесов (высотой до 4 метров)	м.п.	19,6	375р.	221 руб.	7 130 руб.
Демонтаж/Монтаж лесов (высотой до 8 метров)	м.п.	10,6	577р.	183 руб.	5 933 руб.
Погрузо-разгрузочные работы	м2	106	60р.	0 руб.	6 360 руб.
Накладные расходы	комп.	1	7 000р.	0 руб.	7 000 руб.
			Итого:	**4223 руб.**	**149904 руб.**

Организационные работы	Ед.	Кол-во	Цена	Скидка	Сумма
Доставка материалов (металл)	комп.	1	5500 руб.	0 руб.	5 500 руб.

Доставка материала	комп.	1	7500 руб.	0 руб.	7 500 руб.
Доставка строительных лесов / забор лесов	комп.	2	3800 руб.	0 руб.	7 600 руб.
Транспортные расходы (прораба)	комп.	4	800 руб.	0 руб.	3 200 руб.
			Итого:	**0 руб.**	**23800 руб.**
			Общая сумма:	**10009 руб.**	**368793 руб.**
			В том числе НДС:		**Без НДС**

Особые условия по работам:

Составил: Перминов А.В.

Заказчик: Пупкин В.П.

_____

ООО «СтройПрофильСПб»
Генеральный директор:
Перминов В.В.

22.06.2023